

## СКЛАД ПРОЕКТУ

№ розділу	Позначення розділу	Найменування	Примітка
1	4-01/20-ПЗ	Пояснювальна записка	
2	4-01/20-РКН	Розрахунок класу наслідків	
3	4-01/20-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
4	4-01/20-ОБ	Організація будівництва	
5	4-01/20-ПП	Паспорт проекту	
6	4-01/20-ЕП	Робоча документація Основні комплекти креслень, специфікацій і відомостей	
7	4-01/20 КД	Кошторисна документація	

Зм.	Кільк	Арк.	Недок.	Підпис	Дата	4-01-20/СП			
ГП		Приведенець			01.20	Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Юрчук			01.20		РП	1	1
Н. контроль		Приведенець			01.20		<b>ТОВ «Енергобуд Київ»</b>		



- 1. Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів.
- 2. Технічні рішення, прийняті в робочому проекті, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил та гарантують безпечну для життя та здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотриманні передбачених робочим проектом заходів.
- 3. Для виконання робіт передбачено використання матеріалів і обладнання серійного виробництва, які мають необхідні сертифікати та висновки про безпечність

Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ В. М. Юрчук

						4-01-20/ГП			
Зм.	Кільк	Арк.	Недок.	Підпис	Дата				
ГП		Приведенець			01.20	ГП	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Юрчук			01.20		РП	1	1
Н. контроль		Приведенець			01.20		<b>ТОВ «Енергобуд Київ»</b>		



«УЗГОДЖУЮ»

Головний інженер проекту

“ ”

2020 р.

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Сільський голова

“ ”

2020 р.

## ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ

1	Найменування об'єкту:	Реконструкція мережі вуличного освітлення від КТП-81 по вул. Грушевського, вул. Запорізька в с. Богдашів, Здолбунівського району Рівненської області
2	Підстава проектування:	рішення Богдашівської сільської ради
3	Вид будівництва:	реконструкція
4	Дані про інвестора:	Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Богдашів, вул. Шевченка, буд. 3
5	Дані про Замовника:	Рівненська обл., Здолбунівський р-н, с. Богдашів, вул. Шевченка, буд. 3
6	Джерело фінансування:	місцевий бюджет сільської ради
7	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій:	не потрібно, інвестиції пов'язані з покращенням соціально-побутових умов
8	Дані про генерального проектувальника:	ТОВ «ЕнергобудКиїв» ліцензія на проектні роботи - серія №33-Л від 09.08.17 Гловний інженер проекту - Юрчук В.М. сертифікат серія АР №011866 від 07.04.2016
9	Стадії проектування:	робочий проект
10	Інженерні вишукування:	Уточнення раніше виконаних умов надаються Замовником
11	Дані про особливі умови будівництва:	в умовах діючої мережі
12	Основні архітектурно – планувальні вимоги:	Запроектувати реконструкцію мережі вуличного освітлення вулиць ізольованим проводом на напругу 220 В від КТП-81 з освітлювальними приладами на базі світильників з світлодіодними лампами та установкою блоку обліку і автоматичного управління вуличним освітленням по мережі електропостачання 0,22 кВ
13	Черговість будівництва:	в одну чергу без пускових комплексів
14	Визначення класу наслідків та установленого строку експлуатації:	об'єкт віднести до класу наслідків СС1 з терміном експлуатації 25 років відповідно до умов ПУЕ та проектного рішення
15	Вказівки про необхідність: <ul style="list-style-type: none"> <li>Розроблення індивідуальних ТУ</li> <li>Розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах</li> <li>Попередніх погоджень проектних рішень</li> <li>Виконання демонстраційних матеріалів</li> <li>Виконання науково – дослідних та дослідно-експериментальних робіт</li> <li>Технічного захисту інформації</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не потрібно</li> <li>- не потрібно</li> <li>- з ПРАТ Рівнеобленерго врахувати узгодженими відповідно до додаткової угоди на приєднання до ТУ</li> <li>- не потрібно</li> <li>- не потрібно</li> <li>- не потрібно</li> </ul>
16	Потужність та характеристика об'єкта:	ізолювана повітряна лінія на напругу 0,22 кВ виконана по опорах ПЛ 0,4кВ від КТП-81 як сумісна підвіска з обліком електричної енергії по вказаних лініях на КТП-81 приєднаною потужністю не більше 2 кВт
17	Вимоги до благоустрою будмайданчика:	не потрібні
18	Вимоги до інженерного захисту територій:	не плануються
19	Вимоги до ОВНС:	визначити проектом
20	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності:	визначити проектом
21	Вимоги до режиму та охорони праці:	визначити проектом
22	Вимоги цивільної оборони:	не розробляти
23	Вимоги до систем протипожежного захисту:	визначити проектом
24	Вимоги до спеціальних заходів:	не визначати

Замовник (інвестор) склав

Богдашівська Сільська рада